

СОГЛАСОВАНО:

" " 2021 г.

ГБОУ «Кадетская школа-интернат №2» ул.Мокаева,1, с.п. Бабугент, КБР.  
(наименование стройки)



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04**  
(локальная смета)

на ремонт дворового туалета; прокладка водоснабжения и отопления; устройство ограждения территории ГБОУ "КШИ №2" с.п.Бабугент.

Основание: дефектная ведомость; ведомость объема рабо

Сметная стоимость **5915,753 тыс. руб.**

строительных работ 4048,326 тыс. руб.

монтажных работ 683,543 тыс. руб.

Средства на оплату труда 27,781 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2997,91 чел.час

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 год.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Обоснование, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Стены и перегородки.</b>													
1	ФЕРр53-20-1 Приказ Минстроя	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен НР (68 руб.): 86% от ФОТ (79 руб.) СП (55 руб.): 70% от ФОТ (79 руб.)	100 м3	0.0151	20573.48 4717.94	3369.6 526.5	12485.94	311	71	51 8	189	1 Кв.2021г. СМР=7,24	3142
2	ФССЦ-06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0.59192	1740.2		1740.2	1030			1030	1 Кв.2021г.	7457
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								1341	71	51 8	1219		
Накладные расходы								68					
Сметная прибыль								55					
<b>Итого по разделу 1 Стены и перегородки.</b>								<b>10599</b>					
<b>Раздел 2. Оконные и дверные заполнения.</b>													
3	ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок НР (40 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (40 руб.) СП (24 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (40 руб.)	100 м2	0.03	1467.91 1225.96	241.95 104.49		44	37	7 3		1 Кв.2021г. СМР=7,24	782
4	ФЕР46-04-012-03 Приказ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных НР (56 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (57 руб.) СП (34 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (57 руб.)	100 м2	0.0672	979.35 737.4	241.95 104.49		66	50	16 7		1 Кв.2021г. СМР=7,24	1129
5	ФЕР10-01-034-03 Приказ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.03	12056.95	270.55	9915.25	362	56	8	298	1 Кв.2021г. СМР=7,24	3468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Минстроя России от	НР (71 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (67 руб.) СП (36 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (67 руб.)			1871.15	61.81				2			
6	ФССЦ- 11.3.02.03-0007	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный ОПРСЦ 9-9, площадью 0,75 м2	м2	3	542.77		542.77	1628			1628	1	11787
7	ФЕР10-01-047- 01 Приказ Минстроя	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 НР (75 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (71 руб.) СП (38 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (71 руб.)	100 м2	0.0336	11995.32	248.35	9983.74	403	59	8	336	1	3815
					1763.23	52.23				2			Икв.2021г. СМР=7,24
8	ФССЦ- 11.3.01.03-0004	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, однокамерным стеклопакетом 24 мм, площадь более 1,5 м2	м2	3.36	973.73		973.73	3272			3272	1	23689
9	ФЕР09-04-012- 02 Приказ	Установка дверного доводчика к дверям НР (20 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (25 руб.) СП (18 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (25 руб.)	штг	2	15.44	2.11	2.32	31	22	4	5	1	529
					11.01								Икв.2021г. СМР=7,24
10	ФССЦ- 01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	штг	2	371.2		371.2	742			742	1	5372
													Икв.2021г.
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								6548	224	43	6281		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-10))								6573	244	48	6281		
Накладные расходы								261					
Сметная прибыль								149					
<b>Итого по разделу 2 Оконные и дверные заполнения.</b>								<b>50557</b>					
<b>Раздел 3. Полы.</b>													
11	ФЕР46-04-011- 12 Приказ Минстроя России от	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) НР (59 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (60 руб.) СП (36 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (60 руб.)	100 м2	0.28	501.97	289.43		141	60	81		1	1709
					212.54								Икв.2021г. СМР=7,24
12	ФЕР46-04-011- 13 Приказ Минстроя	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 НР (7 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (7 руб.)	100 м2	0.28	83.15	57.06		23	7	16		1	246
					26.09								Икв.2021г. СМР=7,24
13	ФЕР11-01-011- 01 Приказ	Устройство выравнивающих стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (107 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (97 руб.) СП (62 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (97 руб.)	100 м2	0.28	334.81	43.61	8.54	94	79	12	3	1	2013
					282.66	17.15				5			Икв.2021г. СМР=7,24
14	ФЕР11-01-011- 02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Доп.коэф. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (12 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (11 руб.)	100 м2	0.28	55.25	37.8		15	5	10		1	275
					17.45	14.2				4			Икв.2021г. СМР=7,24
15	ФССЦ- 04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1.2852	548.3		548.3	705			705	1	5104
													Икв.2021г.
16	ФЕР11-01-047- 01 Приказ	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см НР (974 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (880 руб.) СП (561 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (880 руб.)	100 м2	0.28	17149.13	24.42	14411.64	4802	760	7	4035	1	46720
					2713.07	17.53				5			Икв.2021г. СМР=7,24
17	ФССЦ- 14.1.06.04-0012	Клей плиточный «Боларс Гранит»	кг	336	3.76		3.76	1263			1263	1	9144
													Икв.2021г.
18	ФССЦ- 14.3.01.01-0002	Грунтовка адгезивная, марка "GLIMS БетоContact"	кг	7	15.92		15.92	111			111	1	804
													Икв.2021г.
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								7154	911	126	6117		
										14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 13-18))								7288	1038	133	6117		
Накладные расходы								1161					
Сметная прибыль								670					
<b>Итого по разделу 3 Полы.</b>								<b>66022</b>					
<b>Раздел 4. Отделочные работы.</b>													
19	ФЕР46-02-009-02 Приказ	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных <i>НР (180 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (182 руб.) СП (108 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (182 руб.)</i>	100 м2	1.02	178			182	182			1	3403
					178							Икв.2021г. СМР=7,24	
20	ФЕР46-04-007-06 Приказ Минстроя	Разборка деревянных подвесных потолков: из плит звукопоглощающих + листов ДВП <i>НР (542 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (547 руб.) СП (325 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (547 руб.)</i>	100 м2	1.02	575.07	68.77		587	517	70		1	10527
					506.3	29.7				30		Икв.2021г. СМР=7,24	
21	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен <i>НР (836 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (885 руб.) СП (414 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (885 руб.)</i>	100 м2	1.02	1918.77	92.77	1130.4	1957	710	95	1152	1	24167
					695.6	53.22				54		Икв.2021г. СМР=7,24	
22	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>НР (726 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (768 руб.) СП (359 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (768 руб.)</i>	100 м2	0.62	1090.96	31.75	1.12	676	656	20		1	13495
					1058.09	17.53				11		Икв.2021г. СМР=7,24	
23	ФССЦ-04.3.02.09-0741	Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая	т	0.031	9000		9000	279			279	1	2020
												Икв.2021г.	
24	ФССЦ-06.2.01.02-0012	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2	62	108.12		108.12	6703			6703	1	48530
												Икв.2021г.	
25	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0.2325	4316		4316	1003			1003	1	7262
												Икв.2021г.	
26	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен <i>НР (180 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (190 руб.) СП (89 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (190 руб.)</i>	100 м2	0.43	1033.68	10.41	642.56	444	164	4	276	1	5350
					380.71	1.97				1		Икв.2021г. СМР=7,24	
27	ФССЦ-14.3.02.01-0224	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-25	т	0.0129	22484.66		22484.66	290			290	1	2100
												Икв.2021г.	
28	ФССЦ-14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0.0086	11594.98		11594.98	100			100	1	724
												Икв.2021г.	
29	ФЕР10-01-022-01 Приказ	Подшивка потолков: досками обшивки <i>НР (158 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (149 руб.) СП (80 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (149 руб.)</i>	100 м2	0.28	4662.75	51.99	4156.3	1306	127	15	1164	1	11345
					454.46	7.8				2		Икв.2021г. СМР=7,24	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								13527	2356	204	10967		
										98			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 21-29))								13810	2605	238	10967		
Накладные расходы								2622					
Сметная прибыль								1376					
<b>Итого по разделу 4 Отделочные работы.</b>								<b>128930</b>					
<b>Раздел 5. Кровля.</b>													
30	ФЕР46-04-008-03 Приказ	Разборка покрытий кровель: из хризотилцементных плит и черепицы <i>НР (150 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (152 руб.) СП (90 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (152 руб.)</i>	100 м2	0.35	517.64	84.58		181	152	29		1	3048
					433.06							Икв.2021г. СМР=7,24	

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ФЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР (66 руб.): 83% от ФОТ (79 руб.) СП (51 руб.): 65% от ФОТ (79 руб.)	100 м2	0.35	255.37	36.29		89	77	12		1 Икв.2021г. СМР=7,24	1491
					219.08	5.67				2			
32	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами НР (37 руб.): 83% от ФОТ (44 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (44 руб.)	100 м2	0.35	160.11	39.74		56	42	14		1 Икв.2021г. СМР=7,24	883
					120.37	6.21				2			
33	ФЕРр58-1-4 Приказ Минстроя	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов НР (17 руб.): 83% от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)	100 м2	0.35	76.77	23.33		27	19	8		1 Икв.2021г. СМР=7,24	413
					53.44	3.65				1			
34	ФЕР10-01-002-01 Приказ	Установка стропил НР (208 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (196 руб.) СП (105 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (196 руб.)	м3	0.84	2297.71	31.77	2068.16	1930	166	27	1737	1 Икв.2021г. СМР=7,24	16471
					197.78	4.58				4			
35	ФЕР12-01-034-02 Приказ	Устройство обрешетки с прозорами из брусков НР (53 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (49 руб.) СП (27 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (49 руб.)	100 м2	0.35	601.24	86.93	408.59	210	37	30	143	1 Икв.2021г. СМР=7,24	2201
					105.72	13.59				5			
36	ФЕР26-02-018-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 НР (14 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (16 руб.)	100 м2	0.4725	42.13	11.76		20	14	6		1 Икв.2021г. СМР=7,24	348
					30.37								
37	ФССЦ-14.2.06.01-0004	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	0.019	16.34		16.34					1 Икв.2021г.	
38	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Прил. 26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) НР (354 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (393 руб.) СП (234 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (393 руб.)	м3	4.2	118.15	44.43		496	310	186		1 Икв.2021г. СМР=7,24	8529
					73.72	6.96				29			
39	ФССЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150 (или аналог)	м3	4.284	580		580	2485			2485	1 Икв.2021г.	17991
40	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) НР (47 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (52 руб.) СП (31 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (52 руб.)	100 м2	0.35	973.32	16.43	831.38	341	44	6	291	1 Икв.2021г. СМР=7,24	3099
					125.51	2.9				1			
41	ФССЦ-12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена	м2	40.25	6.46		6.46	260			260	1 Икв.2021г.	1882
42	ФЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности НР (157 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (145 руб.) СП (80 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (145 руб.)	100 м2	0.35	1365.15	98.67	922	478	121	35	322	1 Икв.2021г. СМР=7,24	5372
					344.48	14.69				5			
43	ФССЦ-08.3.09.04-0015	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	40.25	64.53		64.53	2597			2597	1 Икв.2021г.	18802
44	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100x65 мм, длина 2000 мм	шт	3.6	72.81		72.81	262			262	1 Икв.2021г.	1897
45	ФССЦ-12.1.03.02-1100	Планка примыкания для устройства кровли из металлочерепицы, с полимерным покрытием, размеры 150x206 мм + ветровая планка. Прим.	м	22	21.52		21.52	473			473	1 Икв.2021г.	3425
46	ФЕР10-01-022-04 Приказ Минстроя	Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по дереву + Карнизный короб НР (32 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (30 руб.) СП (16 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (30 руб.)	100 м2	0.11	4083.05	7.23	3843.97	449	26	1	422	1 Икв.2021г. СМР=7,24	3627
					231.85	1.28							
47	ФССЦ-08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	-0.0462	8900		8900	-411			-411	1 Икв.2021г.	-2976

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ФССЦ-08.3.09.04-0013	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5	м2	24.2	58.05		58.05	1405			1405	1	10172
												Кв.2021г.	
49	ФССЦ-01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.001	35011		35011	35			35	1	253
												Кв.2021г.	
50	ФССЦ-08.1.02.03-0102	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм	м	22	14.76		14.76	325			325	1	2353
												Кв.2021г.	
51	ФЕР12-01-009-02 Приказ	Устройство желобов: подвесных НР (22 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (20 руб.) СП (11 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (20 руб.)	100 м	0.07	5347.94 237.13	21.18 3.21	5089.63	374	17	1	356	1	2968
												Кв.2021г. СМР=7,24	
52	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0.0231	11200		11200	-259			-259	1	-1875
												Кв.2021г.	
53	ФССЦ-12.1.01.05-0035	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	штг	2.4	220.46		220.46	529			529	1	3830
												Кв.2021г.	
54	ФССЦ-12.1.01.05-0058	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	штг	3	46.98		46.98	141			141	1	1021
												Кв.2021г.	
55	ФССЦ-12.1.01.05-0013	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм	штг	6	41.57		41.57	249			249	1	1803
												Кв.2021г.	
56	ФССЦ-12.1.01.05-0042	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм	штг	2	39.76		39.76	80			80	1	579
												Кв.2021г.	
57	ФЕР12-01-035-02 Приказ	Устройство металлической водосточной системы: воронок НР (2 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	штг	1	1.73 1.73			2	2			1	36
												Кв.2021г. СМР=7,24	
58	ФССЦ-12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм	штг	1	88.55		88.55	89			89	1	644
												Кв.2021г.	
59	ФЕР12-01-035-03 Приказ	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб НР (3 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	м	3	8.95 1.15		7.8	27	3		24	1	232
												Кв.2021г. СМР=7,24	
60	ФССЦ-12.1.01.05-0064	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм	штг	1	206		206	206			206	1	1491
												Кв.2021г.	
61	ФССЦ-12.1.01.05-0071	Труба соединительная медная для водосточных систем, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	штг	1	325.28		325.28	325			325	1	2353
												Кв.2021г.	
62	ФССЦ-12.1.01.05-0026	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	штг	2.5	126.21		126.21	316			316	1	2288
												Кв.2021г.	
63	ФЕР12-01-035-01 Приказ	Устройство металлической водосточной системы: колен НР (2 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	штг	2	1.15 1.15			2	2			1	36
												Кв.2021г. СМР=7,24	
64	ФССЦ-12.1.01.05-0050	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	штг	1	92.17		92.17	92			92	1	666
												Кв.2021г.	
65	ФССЦ-12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	штг	1	101.19		101.19	101			101	1	731
												Кв.2021г.	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								13982	1032	355	12595		
										49			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 34, 46-50, 35, 42-44, 51-65, 36, 38-41))								14167	1143	429	12595		
										61			
Накладные расходы								1164					
Сметная прибыль								701					
<b>Итого по разделу 5 Кровля.</b>								<b>116072</b>					
<b>Раздел 6. Фасад.</b>													
66	ФЕР46-02-009-02 Приказ	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных НР (110 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (111 руб.) СП (66 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (111 руб.)	100 м2	0.625	178 178			111	111			1	2078
												Кв.2021г. СМР=7,24	
67	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.625	1612.57	45.09	979.7	1008	367	28	613	1	12228
												Кв.2021г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приказ Минстроя	НР (414 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (438 руб.) СП (205 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (438 руб.)			587.78	21.38				13		СМР=7,24	
68	ФЕР15-04-012-01 Приказ	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая НР (82 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (87 руб.) СП (41 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (87 руб.)	100 м2	0.625	673.62	7.59	546.31	421	75	5	341	1 Икв.2021г. СМР=7,24	4025
69	ФССЦ-14.4.02.07-0002	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	т	0.0368	15989		15989	588			588	1 Икв.2021г.	4257
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								2128	553	33	1542		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 67-69))								2202	619	41	1542		
Накладные расходы								607		18			
Сметная прибыль								312					
<b>Итого по разделу 6 Фасад.</b>								<b>22596</b>					
<b>Раздел 7. Разные работы.</b>													
Устройство отмотски.													
70	ФЕРр68-9-1 Приказ Минстроя России от	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала НР (36 руб.): 104% от ФОТ (35 руб.) СП (21 руб.): 60% от ФОТ (35 руб.)	1000 м2	0.024	14014.13	13246.95	61	336	17	318	1	1 Икв.2021г. СМР=7,24	2845
					706.18	736.59				18			
71	ФССЦ-02.2.05.04-0094	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм	м3	1.596	90.94		90.94	145			145	1 Икв.2021г.	1050
72	ФЕР27-02-010-01 Приказ	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях. НР (217 руб.): 142% от ФОТ (153 руб.) СП (124 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (153 руб.)	100 м	0.22	3168.06	73.02	2504.53	697	130	16	551	1 Икв.2021г. СМР=7,24	7689
					590.51	8.7				2			
73	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	22	22.36		22.36	492			492	1 Икв.2021г.	3562
74	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (53 руб.): 142% от ФОТ (37 руб.) СП (30 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (37 руб.)	100 м2	0.24	322.5	57.32	131.4	77	32	14	31	1 Икв.2021г. СМР=7,24	1224
					133.78	0.8							
75	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 НР (9 руб.): 142% от ФОТ (6 руб.) СП (5 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (6 руб.)	100 м2	0.24	29.95	8.4		7	5	2		1 Икв.2021г. СМР=7,24	167
					21.55								
76	ФССЦ-04.2.02.01-0011	Асфальт литой: для покрытий тротуаров	м3	0.84	683.09		683.09	574			574	1 Икв.2021г.	4156
77	ФССЦ-04.2.02.01-0013	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	2.004	455.39		455.39	913			913	1 Икв.2021г.	6610
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								3241	184	350	2707		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 72-77))								3274	209	358	2707		
Накладные расходы								313		21			
Сметная прибыль								178					
<b>Итого по разделу 7 Разные работы.</b>								<b>27259</b>					
<b>Раздел 8. Прочие работы.</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	9.43	42.98	42.98		405		405		1 Икв.2021г. СМР=7,24	2932
79	ФССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	9.43	13.38	13.38		126		126		1 Икв.2021г. СМР=7,24	912
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								531		531			
<b>Итого по разделу 8 Прочие работы.</b>								<b>3844</b>					
<b>Раздел 9. Внутренние сантехнические устройства.</b>													
Отопление													
80	ФЕР18-03-001-02 <i>Приказ Минстроя</i>	Установка радиаторов: стальных <i>НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (44 руб.) СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (44 руб.)</i>	100 кВт	0.06528	1945.41 530.13	192.89 38.75	1222.39	127	35	13 3	79	1 Икв.2021г. СМР=7,24	1571
81	ФССЦ-18.5.10.05-0012	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт	шт	32	142.86		142.86	4572			4572	1 Икв.2021г.	33101
82	ФССЦ-01.7.15.07-0031	Дюбели распорные с гайкой	100 шт	0.16	110		110	18			18	1 Икв.2021г.	130
83	ФССЦ-01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм	т	0.00008	52846.23		52846.23	4			4	1 Икв.2021г.	29
84	ФЕРМ11-02-001-01 <i>Приказ Минстроя</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг + воздухоотводчик <i>НР (33 руб.): 80% от ФОТ (41 руб.) СП (25 руб.): 60% от ФОТ (41 руб.)</i>	шт	4	11.53 10.22		1.31	46	41		5	1 Икв.2021г. СМР=7,24	753
85	ФССЦ-19.1.02.01-0011	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Pp=1,0 МПа, T max=120 град С, D=15 мм	шт	4	60.7		60.7	243			243	1 Икв.2021г.	1759
86	ФЕР18-07-001-05 <i>Приказ Минстроя</i>	Установка кранов воздушных <i>НР (14 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12 руб.)</i>	компл	8	27.16 1.23		25.93	217	10		207	1 Икв.2021г. СМР=7,24	1745
87	ФССЦ-18.1.10.03-1010 <i>Приказ Минстроя</i>	Вентиль терморегулирующий радиаторный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), прямой, размер 3/4", с внутренней и наружной резьбой	шт	4	90.27		90.27	361			361	1 Икв.2021г. СМР=7,24	2614
88	ФССЦ-18.1.10.03-1014 <i>Приказ Минстроя</i>	Вентиль терморегулирующий радиаторный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), угловой, размер 3/4", с внутренней и наружной резьбой	шт	4	90.27		90.27	361			361	1 Икв.2021г. СМР=7,24	2614
89	ФЕР16-04-005-01 <i>Приказ Минстроя Росси от</i>	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм <i>НР (3 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3 руб.)</i>	100 м	0.02	257.69 128.87	38.99 0.23	89.83	5	3	1	1	1 Икв.2021г. СМР=7,24	72
90	ФССЦ-24.1.02.01-0003	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт	3	9.69		9.69	29			29	1 Икв.2021г.	210
91	ФССЦ-24.3.02.05-0021	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	2.05	4.71		4.71	10			10	1 Икв.2021г.	72
92	ФЕР16-04-005-02 <i>Приказ Минстроя Росси от</i>	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм <i>НР (29 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (25 руб.) СП (18 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (25 руб.)</i>	100 м	0.18	241.91 123.89	40.51 0.49	77.51	44	22	7	15	1 Икв.2021г. СМР=7,24	695
93	ФССЦ-24.1.02.01-0004	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм	шт	25	10.37		10.37	259			259	1 Икв.2021г.	1875
94	ФССЦ-24.3.02.05-0022	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	18.45	7.36		7.36	136			136	1 Икв.2021г.	985

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	ФССЦ-24.3.05.16-0132	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	штг	4	1.02		1.02	4			4	1	29
												Икв.2021г.	
96	ФССЦ-18.1.10.01-0272	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром: 25 мм	штг	2	89.51		89.51	179			179	1	1296
												Икв.2021г.	
97	ФЕР16-07-003-06 Приказ Минстроя	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм НР (145 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (126 руб.) СП (89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (126 руб.)	штг	2	92.88	6.79	31.83	186	109	14	63	1	3186
					54.26	0.26				1			Икв.2021г. СМР=7,24
98	ФССЦ-23.8.03.11-0653	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	штг	2	28		28	56			56	1	405
												Икв.2021г.	
99	ФЕРр65-24-1 Приказ Минстроя	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой НР (4 руб.): 74% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 50% от ФОТ (5 руб.)	100 штг	0.04	134.18			5	5			1	87
					134.18								Икв.2021г. СМР=7,24
<b>Водопровод.</b>													
100	ФЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя России от	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм НР (53 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (46 руб.) СП (32 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (46 руб.)	100 м	0.32	241.91	40.51	77.51	77	40	13	24	1	1238
					123.89	0.49							Икв.2021г. СМР=7,24
101	ФССЦ-24.1.02.01-0004	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм	штг	45	10.37		10.37	467			467	1	3381
												Икв.2021г.	
102	ФССЦ-24.3.02.05-0022	Трубы полипропиленовые ППП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	32.8	7.36		7.36	241			241	1	1745
												Икв.2021г.	
103	ФССЦ-18.1.09.06-0043	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	штг	4	68.5		68.5	274			274	1	1984
												Икв.2021г.	
<b>Установка сантехнических приборов.</b>													
104	ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды НР (153 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (133 руб.) СП (94 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (133 руб.)	10 компл	0.6	304.35	17.2	99.56	183	113	10	60	1	3258
					187.59	4.08				2			Икв.2021г. СМР=7,24
105	ФЕР17-01-001-13 Приказ	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды НР (39 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (34 руб.) СП (24 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (34 руб.)	10 компл	0.2	268.28	16.54	108.4	54	29	3	22	1	883
					143.34	3.96				1			Икв.2021г. СМР=7,24
106	ФССЦ-18.2.01.05-0022 Приказ Минстроя	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 650x560x150 мм	компл	2	293.02		293.02	586			586	1	4243
												Икв.2021г. СМР=7,24	
107	ФЕР17-01-003-04 Приказ	Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым НР (253 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (220 руб.) СП (155 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (220 руб.)	10 компл	0.6	1361.92	76.93	980.67	817	183	46	588	1	9151
					304.32	13.63				8			Икв.2021г. СМР=7,24
108	ФССЦ-18.2.02.09-0001	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл	6	413		413	2478			2478	1	17941
												Икв.2021г.	
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>								12039	590	107	11342		
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 80-83, 86-98, 100-105, 107-108))</b>										15			
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 80-83, 86-98, 100-105, 107-108))</b>								12148	672	134	11342		
<b>Накладные расходы</b>								780					
<b>Сметная прибыль</b>								483					
<b>Итого по разделу 9 Внутренние сантехнические устройства.</b>								<b>97095</b>					
<b>Раздел 10. Наружные работы по прокладке трубопроводов отопления и водоснабжения.</b>													
109	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.26	1561.56			406	406			1	7110
												Икв.2021г.	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(Прил. 1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) НР (336 руб.): 80%*0.9 от ФОТ (467 руб.) СП (179 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (467 руб.)			1561.56							СМР=7,24	
110	ФЕР01-02-061-02 Приказ	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 НР (158 руб.): 80%*0.9 от ФОТ (219 руб.) СП (84 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (219 руб.)	100 м3	0.26	729				190	190		1 Икв.2021г. СМР=7,24	3338
111	ФЕР27-04-001-04 Приказ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (11 руб.): 142% от ФОТ (8 руб.) СП (6 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (8 руб.)	100 м3	0.015	5459.07	5268.76	17.08	82		3	79	1 Икв.2021г. СМР=7,24	862
112	ФССЦ-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	1.5	151.28		151.28	227			227	1 Икв.2021г.	1643
113	ФЕР46-03-002-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 90 мм НР (20 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (20 руб.) СП (12 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (20 руб.)	100 отверстий	0.02	2145.08	1673.03	15.1	43		9	33	1 Икв.2021г. СМР=7,24	543
114	ФЕР46-03-002-27 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-11 (Доп.коэф. ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)) НР (14 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (14 руб.) СП (8 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (14 руб.)	100 отверстий	0.02	1750.6	1554.8	15	35		4	31	1 Икв.2021г. СМР=7,24	413
115	ФССЦ-01.7.17.09-0072	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 90 мм	штг	1	1954		1954	1954			1954	1 Икв.2021г.	14147
116	ФЕР23-01-001-01 Приказ	Устройство основания под трубопроводы: песчаного НР (85 руб.): 130% от ФОТ (65 руб.) СП (49 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (65 руб.)	10 м3	0.65	112.13	28.8		73		54	19	1 Икв.2021г. СМР=7,24	1593
117	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	7.15	55.26		55.26	395			395	1 Икв.2021г.	2860
118	ФЕР23-01-003-01 Приказ Минстроя	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм + (КОЖУХ-ФУТЛЯР) НР (62 руб.): 130% от ФОТ (48 руб.) СП (36 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (48 руб.)	км	0.015	9276.4	77.02	6423.96	139		42	1	96 Икв.2021г. СМР=7,24	1759
119	ФССЦ-24.2.05.01-0002	Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 150 мм	м	15.12	32.67		32.67	494			494	1 Икв.2021г.	3577
120	ФЕР22-01-021-03 Приказ	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 110 мм НР (247 руб.): 130% от ФОТ (190 руб.) СП (144 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (190 руб.)	км	0.065	5399.38	3282.3	26.46	351		136	213	2 Икв.2021г. СМР=7,24	5901
121	ФССЦ-24.3.03.13-0002 Приказ	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	м	65.52	24.28		24.28	1591			1591	1 Икв.2021г. СМР=7,24	11519
122	ФССЦ-24.3.05.16-0133	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм	штг	1	3.24		3.24	3			3	1 Икв.2021г.	22
123	ФЕР22-01-021-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 40 мм. Прим.+ для теплоснабжения (на 2 трубы. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (455 руб.): 130% от ФОТ (350 руб.) СП (265 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (350 руб.)	км	0.07	8305.68	4564.9	12.14	581		261	320	1 Икв.2021г. СМР=7,24	10281
124	ФССЦ-24.3.02.05-0024	Трубы полипропиленовые ППП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	140.98	18.4		18.4	2594			2594	1 Икв.2021г.	18781
125	ФЕР26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)	м3	2.29054	729.15	25.58	470.89	1670		533	59	1078 Икв.2021г.	19548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приказ Минстроя	НР (563 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (626 руб.) СП (372 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (626 руб.)			232.68	4.29				10		СМР=7,24	
126	ФССЦ-12.2.06.01-0005	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана для труб диаметром 42 мм, толщина изоляции 41 мм, длина 1000 мм	м	140	38.1		38.1	5334			5334	1 Икв.2021г.	38618
127	ФССЦ-12.2.03.06-0001	Пластина замковая из полиэтилена	шт	22	171.9		171.9	3782			3782	1 Икв.2021г.	27382
128	ФЕР16-07-006-01 Приказ Минстроя	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм НР (44 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (27 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	шт	2	35.36		19.03	71	33		38	1 Икв.2021г. СМР=7,24	1064
129	ФЕР16-07-003-07 Приказ Минстроя	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм НР (170 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (148 руб.) СП (104 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (148 руб.)	шт	2	134.14	11.52	58.55	268	128	23	117	1 Икв.2021г. СМР=7,24	4105
130	ФССЦ-18.1.02.01-0025 Приказ	Задвижка клиновья с выдвигаемым шпинделем 30Б26к, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 40 мм	шт	1	1105.88		1105.88	1106			1106	1 Икв.2021г. СМР=7,24	8007
131	ФССЦ-23.8.03.11-0005	Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	компл	2	65.64		65.64	131			131	1 Икв.2021г.	948
132	ФССЦ-18.1.09.06-0045	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	1	178.42		178.42	178			178	1 Икв.2021г.	1289
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								21698	1799	778	19121		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 109-112, 116-124, 126-127, 125, 128-132))								22144	2066	957	19121		
Накладные расходы								2164					
Сметная прибыль								1285					
<b>Итого по разделу 10 Наружные работы по прокладке трубопроводов отопления и водоснабжения.</b>								<b>185293</b>					
<b>Раздел 11. Ограждение территории.</b>													
133	ФЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (1359 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (1678 руб.) СП (1212 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1678 руб.)	10 шт	30.1	56.42	13.96		1698	1278	420		1 Икв.2021г. СМР=7,24	33058
					42.46	5.52				166			
134	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание НР (1771 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (2187 руб.) СП (1580 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (2187 руб.)	100 шт	3.12069	3968.08	3430.97	233.1	12383	949	10707	727	1 Икв.2021г. СМР=7,24	134324
					304.01	281.18				877			
135	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	32.448	665		665	21578			21578	1 Икв.2021г.	156225
136	ФССЦ-23.3.08.01-0121	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 100x100 мм, толщина стенки 4 мм	т	12.633754	7028.18		7028.18	88792			88792	1 Икв.2021г.	642854
137	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали + 158 секции ограждения (секция 2900x2700h). НР (11226 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (13859 руб.) СП (10013 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (13859 руб.)	т	30.003	592.21	112.75	81.96	17768	11926	3383	2459	1 Икв.2021г. СМР=7,24	301488
					397.5	3.82				115			
138	ФССЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	30.003	11500		11500	345035			345035	1 Икв.2021г.	2498053
139	Прайс-лист ООО "Береста"	Кованные декоративные изделия- ПИКИ и ЗАГЛУШКИ	шт	5909	3.46		3.46	20445			20445	1 Икв.2021г.	148022
140	Прайс-лист	Кованные декоративные изделия- ЛОГОТИП	шт	2	715.49		715.49	1431			1431	1	10360

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ООО "Береста"											Икв.2021г.	
Устройство ворот.													
141	ФЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических НР (257 руб.): 130%*0.9 от ФОТ (220 руб.) СП (159 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (220 руб.)	100 шт	0.01	32528.65 17372.8	13226.59 1561.67	1929.26	325	174	132 16	19	1 Икв.2021г. СМР=7,24	5792
142	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	0.291	665		665	194			194	1 Икв.2021г.	1405
143	ФССЦ-23.3.08.01-0086	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 150x150 мм, толщина стенки 8 мм	м	6.84	322.52		322.52	2206			2206	1 Икв.2021г.	15971
144	ФССЦ-07.2.07.04-0003	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т	т	0.27911	10990		10990	3067			3067	1 Икв.2021г.	22205
145	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 НР (12 руб.): 80%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (7 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (17 руб.)	100 м3	0.01232	1201.2 1201.2			15	15			1 Икв.2021г. СМР=7,24	261
146	ФЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм + связующая фундаментная балка между стойками НР (36 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (21 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	100 м3	0.00896	10701.91 3189.6	3499.23 405.88	4013.08	96	29	31 4	36	1 Икв.2021г. СМР=7,24	1195
147	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	0.90944	665		665	605			605	1 Икв.2021г.	4380
148	ФССЦ-08.4.03.04-0001	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III	т	0.059136	5650		5650	334			334	1 Икв.2021г.	2418
149	ФЕР06-07-003-01 Приказ	Устройство засыпки фундаментных балок: песком НР (10 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (11 руб.)	100 м3	0.0042	4248.09 1587.69	2652.84 368.86	7.56	18	7	11 2	1	1 Икв.2021г. СМР=7,24	275
150	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	0.441	55.26		55.26	24			24	1 Икв.2021г.	174
151	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза. (Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (569 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (702 руб.) СП (418 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (702 руб.)	100 м2	14.193612	359.67 42.5	13.22 0.48	303.95	5105	603	188 7	4314	1 Икв.2021г. СМР=7,24	45098
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								521119	14981	14872	491266		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 133-134, 137-140, 135, 142, 146-150, 141, 145, 151))								527084	17227	18591	491266		
Накладные расходы								15240					
Сметная прибыль								13417					
<b>Итого по разделу 11 Ограждение территории.</b>								<b>4023565</b>					
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								603308	22701	17450	563157		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								610563	25896	21510	563157		
В том числе, справочно:										1885			
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-8, 29, 34, 46-50, 9-10, 45, 133-134, 137-140, 13-18, 21-28, 67-69, 35, 42-44, 51-65, 36, 38-41, 125, 72-77, 111-112, 80-83, 86-98, 100-105, 107-108,								7255	3195	4058			

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128-132, 109-110, 145, 116-124, 126-127, 135, 142, 146-150, 141, 151)										358			
Накладные расходы								24383					
Сметная прибыль								18627					
<b>Итого по смете:</b>													
Итого Строительные работы								4048326					
Итого Монтажные работы								683543					
Итого								4731869					
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы								563157					
Машины и механизмы								21510					
ФОТ								27781					
Накладные расходы								24383					
Сметная прибыль								18627					
Технический надзор 2,14%								101262					
<b>Итого</b>								<b>4833131</b>					
Непредвиденные затраты 2%								96663					
<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>4929794</b>					
НДС 20%								985959					
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>5915753</b>					

Составил:  Шугушев В.В.  
 (должность, подпись, расшифровка)

